

■ 508 - CAPAS AISLADORAS

0020	Horizontal, tipo cajón, en pared de 0,15 a 0,30 m, de concreto (1:3), con hidrófugo, espesor 2 cm p/m2.....Mat	73,03
Mano de obra	115,45
Total	188,48
0040	Vertical: concreto (1:3), con hidrófugo, espesor 2 cm p/m2..Mat	73,03
Mano de obra	125,20
Total	198,23
0060	Vertical: idem con tabique panderete p/m2.....Mat	188,52
Mano de obra	442,49
Total	631,01
0080	Vertical asfáltica en caliente, asfalto derretido 6 kg/m2, con tabique panderete p/m2.....Mat	459,36
Mano de obra	526,93
Total	986,29

■ 558 - MOVIMIENTOS DE SUELOS

Trabajos a máquina y a mano, en Capital Federal y alrededores. Suelos secos, de dureza común. Precios según volúmenes en firme. Los valores de subcontratos incluyen el retiro de la tierra fuera de la obra (para obras ubicadas en calles de acceso sin restricciones de tránsito), y los gastos generales y beneficio habitual de la empresa.

Subcontratas

Desmontes y explanaciones

La extracción de árboles, restos de cimientos, etc. serán presupuestados aparte.

0010	A máquina.....M3 →	409,13
	Terraplenamientos	
	<i>Tosca: ver C/3, rubro 224-002 al 005.</i>	
0030	Compactación mecánica con pata de cabra, en capas de aprox. 20 cm, con riego y terminación c/vibrador (sin aporte de tosca).....M3 →	176,95
	Excavación de sótanos	
0040	Hasta 4 m de profundidad, volúmenes de 200 a 1000 m3.....M3 →	627,65
0050	Idem, para volúmenes de 1000 a 5000 m3.....M3 →	563,52
0060	Idem, para más de 5000 m3.....M3 →	516,59
0070	De 4 a 8 m de profundidad, volúmenes de 200 a 1000 m3.....M3 →	334,65
0080	Idem, para volúmenes de 1000 a 5000 m3.....M3 →	437,65
0090	Idem, para más de 5000 m3.....M3 →	393,56
0100	De 8 a 12 m de profundidad, para volúmenes de 1000 a 2000 m3.....M3 →	584,50
0110	Idem, para más de 5000 m3.....M3 →	493,97
0120	Para profundidad de más de 12 m y volúmenes de 1000 a 2000 m3.....M3 →	674,52
0130	Idem, para más de 5000 m3.....M3 →	591,84
	<i>Alquiler de pala cargadora articulada 4x4</i>	
0140	Modelo: XG 918 Potencia Maxima: 80 hp Cantidad de Marchas: 2 Adelante y 2 atras. Rodado: 16/70-20-14 PR. Peso de Operación: 6.000 Kg. Capac. de Levantamiento: 1.800 Kg. Capac. de Balde: 1 m3.....Hora →	2.558,41
0142	Modelo: XG 932 III. Potencia Maxima: 125 hp. Cantidad de Marchas: 2 Adelante y 1 atras. Rodado: 17,5 x 25 12 PR Peso de Operación: 10.800 Kg. Capac. de Levantamiento: 3.200 Kg. Capacidad de Balde: 1,8 m3.....Hora →	3.161,57

0144	Modelo: XG 958 (CE-Cert.). Potencia Maxima: 160 Kw. Cantidad de Marchas: 4 Adelante y 3 atras. Rodado: 23,5 x 25 16 PR. Peso de Operación: 16.800 Kg. Capac. de Levantamiento: 5.000 Kg Capacidad de Balde: 3 m3.....Hora →	4.465,16
	Cimentaciones	
	<i>No se considera el eventual retiro de tierra.</i>	
0160	Pozos para submuración de medianeras de 1,5 m de ancho, 2 de largo y 5 m de profundidad promedio, con extracción de la tierra a molinillo y canasto.....M3 →	1.142,90
0170	Pozos para bases, a pico y pala.....M3 →	1.142,90
0180	Pozos grandes para bases, de más de 3 m de lado como mínimo, a máquina (siempre que su distribución lo permita).....M3 →	441,89
0190	Pozos romanos de aprox. 1,20 m de diámetro y hasta 6 m de profundidad.....M3 →	1.486,38
0200	Zanjas a máquina de 0,80 m de ancho.....M3 →	20,00
	Varios	
0210	Excavación de pozo sumidero, diám. 1,20 m, hasta 1,5 m por encima de la napa freática; extracción de tierra con molinillo y canasto.....M3 →	1.969,17
	Con personal propio	
	<i>No incluye el retiro de tierra fuera de la obra, gastos generales ni beneficio. Se considera un tiempo promedio de ejecución. Los valores siguientes son por mano de obra.</i>	
0300	Desmote de terreno de poca altura a pico y pala con esparcimiento de la tierra dentro de la obra.....M3	847,35
0310	Excav. de zanjas p/ cimientos de muros de 60 cm de ancho y hasta 1,50 m de profundidad, con cavado, paleo, posterior relleno con apisonamiento y desparramo sobre el terreno...M3	847,35
0320	Excavación de sótanos a pico y pala.....M3	2.476,00
0330	Pozos para pilotines, diám. 0,2 a 0,3 m, profundidad promedio 2 m, con pala vizcachera.....M	587,59
0340	Carga de tierra a pala, vereda/camió.....M3	294,74

S SIVERINO & CO S.A.

**DEMOLICIONES - EXCAVACIONES - MOVIMIENTO DE SUELOS
RELLENOS - ALQUILER DE EQUIPOS VIALES**

Retroexcavadora Cat 320 y 330
Retro con mordaza demoledora
Cargadora frontal - Minicargadoras c/accesorios
Camiones volcadores - Alquiler de volquetes de 15 m³

SIVERINO & Co. S.A. - La Pampa 5349 - Cap. Fed.
Tel/Fax: 4522-8321 / 4523-6391
siverino@siverino.com.ar - www.siverino.com

HIDRAR

SERVICIOS HIDRAULICOS

**MÁQUINAS
Y PERSONAL**
con seguros
al día

**ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL
- CON CHOFER -**

MINICARGADORA
(con todas sus accesorios)
RETRO PALA
HIDROGRÚA
MINIRETRO CON ORUGA
CAMIÓN BATEA
ZANJEO
PILOTINES

Tel: 4805-1743 | 4214-2567 | 15 3484-9251 | ID 556*4568
info@hidrar.com.ar | www.hidrar.com.ar

**MOVIMIENTO DE SUELOS
PISOS INDUSTRIALES
GALPONES Y NAVES**

MARTORELL CONSTRUCCIONES S.R.L.
www.martorellconstrucciones.com
Tels: 011 4257-1200 / 15 5183-9049
martorell@martorellconstrucciones.com